A0 - Esc. 1:100



IMPLANTAÇÃO/ PAV TÉRREO
ESC.: 1/75

6. RECUO POSTERIOR:

DEMOLIÇÃO COMPLETA DE DEPÓSITO AO FUNDO DO COLÉGIO;
DEMOLIÇÃO DE MURO INTERNO;
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. PRESERVANDO A CALÇADA DE PROTEÇÃO;
EXECUÇÃO DE CAPINA;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;
EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 900X40cm;

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VER PROJETO ESPECÍFICO:

DEMOLIÇÃO/ ATERRO DE SUMIDOURO EXISTENTE QUE ESTÁ LOCADO NA CALÇADA;
EXECUÇÃO DE NOVO SUMIDOURO INTERNO AO COLÉGIO;

5. "DESLOCAMENTO" DE MURO - RUA JOSÉ C. FILHO:

DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE;
EXECUÇÃO DE MURO PADRÃO AGETOP H. 300cm;
EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO;
EXECUÇÃO DE REPOSICIONAMENTO DO POSTE/ PADRÃO - VER PROJETO ELÉTRICO;

8. ELEVAÇÃO/ ATERRO DE PÁTIO DESCOBERTO 04:

DEMOLIÇÃO DE RAMPA;
DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO;
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE CONTENÇÃO;

DEMOLIÇÃO TOTAL DO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DO PÁTIO;
DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. DA CALÇADA PARA PLANTIO DE GRAMA;
EXECUÇÃO DE ALVENARIA/ MURO DE CONTENÇÃO PARA RECEBER O ATERRO - VER PROJETO ESTRUTURAL;
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;
EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLO DE TRECHO DA CALÇADA;
EXECUÇÃO DE DEGRAUS/ ASSENTO;
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER PROJETO ESPECÍFICO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;
EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 300X40cm;

7. PÁTIOS DESCOBERTOS 01, 02, 03 E 05:

DEMOLIÇÃO TOTAL DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DOS PÁTIOS - MANTER OS CANTEIROS AJARDINADOS;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO - MANTER O CAIMENTO EXISTENTE;
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER PROJETO ESPECÍFICO;
EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA;
EXECUÇÃO DE 02 BANCOS PADRÃO SEC. XXI;

12. TANQUE:

DEMOLIÇÃO DO TANQUE DO PÁTIO DESCOBERTO 03;
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICOS;
INSTALAÇÃO DE NOVO TANQUE DE 02 CUBAS SOBRE ALVENARIA;
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ACIMA DO TANQUE;
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÕES.

7. PÁTIOS DESCOBERTOS 01, 02, 03 E 05:

DEMOLIÇÃO TOTAL DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DOS PÁTIOS - MANTER OS CANTEIROS AJARDINADOS;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO - MANTER O CAIMENTO EXISTENTE;
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER PROJETO ESPECÍFICO;
EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA;
EXECUÇÃO DE 02 BANCOS PADRÃO SEC. XXI;



PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/200

OBSERVAÇÕES:

ONDE NÃO TIVER ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO, SEGUIR PROJETO ESPECÍFICO.
FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERÊNCIA DE PROJETOS DA SEDUC.

PARA AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 9050. PARA A EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 16537.



AS MANCHAS INDICAM AS ÁREAS ONDE OS PISOS DE CONCRETO DESEMPENADO SERÃO DEMOLIDOS

PÁTIOS DESCOBERTOS

PLANTA DE PISO ESQUEMÁTICA
S/ ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO __/__/__
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA

REFORMA

ENDEREÇO
RUA BALTAZAR CARDOSO S/N, CENTRO. CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
1.398,12m²		598,16m²			598,16m²

AUTOR: ARQ1º HEITOR GOMES PINHEIRO - CAU A86913-9
RRT Nº XXXX

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM CPF: 026.054.351-77

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

IMPLANTAÇÃO: PLANTA BAIXA
PLANTA DE COBERTURA
PLANTA DE PISO ESQUEMÁTICA

ASSUNTO

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	NOME DO ARQUIVO:
SET/2020	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 2/3