A0 - Esc. 1:100

IMPLANTAÇÃO/ PAV TÉRREO - SITUAÇÃO EXISTENTE
ESC.: 1/100

QUADRO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE/ ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL	UNID.	QNTD.
1. PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA	DEMOLIÇÃO	RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA	m²	200,00
		RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE	m²	145,00
		RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA PVA	m²	32,00
	EXECUÇÃO	EMASSAMENTO	m²	377,00
		PINTURA ACRÍLICA INTERNA	m²	460,00
		PINTURA ESMALTE	m²	480,00
		PINTURA ACRÍLICA EXTERNA	m²	670,00
		PINTURA PVA	m²	102,00
2. FORRO BLOCO 01 E 02	DEMOLIÇÃO	FORRO PVC	m²	350,55
	EXECUÇÃO	FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	350,55
		TABICA	m	270,00
		EMASSAMENTO	m²	350,55
		PINTURA PVA	m²	350,55
3. JANELAS, PORTAS E PORTÕES	DEMOLIÇÃO	JANELAS 130X150, 150X100, 150X150 E 150X70cm	m²	50,65
		PORTAS 70X210 E 80X210	m²	34,23
		PORTÃO 305X250cm	m²	7,62
		ALVENARIA DE TIJOLO FURADO	m²	5,50
	EXECUÇÃO	JANELA 130X150cm PADRÃO AGETOP J18	un	10
		JANELA 150X100cm PADRÃO AGETOP J17	un	15
		JANELA 150X150cm PADRÃO AGETOP J18	un	06
		JANELA 150X70cm PADRÃO AGETOP J17	un	05
		PORTA 80X210cm PADRÃO AGETOP PF1B	un	15
		PORTA 70X210cm PADRÃO AGETOP PF04	un	03
		PORTA 80X210cm PADRÃO AGETOP PF04	un	02
		PORTA 200X210cm PADRÃO AGETOP PF11	un	01
		PORTÃO 100X250cm PADRÃO AGETOP PT10	un	01
		PORTÃO 100X200cm PADRÃO AGETOP PT10	un	01
		PORTÃO 305X250cm PADRÃO AGETOP PT09	un	01
		GRADE 385X200cm PADRÃO AGETOP GF2	m²	7,70
		REBOCO	m²	35,00
		PINTURA DAS NOVAS JANELAS	m²	267,70
		VIDRO DAS NOVAS JANELAS	m²	62,85
4. INST. HIDROSSANITÁRIAS	DEMOLIÇÃO	ATERRO DE SUMIDOURO	m³	12,00
	EXECUÇÃO	SUMIDOURO		VER PROJETO
5. "DESLOCAMENTO" DE MURO - RUA JOSÉ C. FILHO	DEMOLIÇÃO	MURO	m²	78,55
	EXECUÇÃO	MURO PADRÃO AGETOP H. 300cm	m	30,00
		CHAPISCO	m²	180,00
		REBOCO	m²	180,00
		PINTURA DO MURO	m²	180,00
6. RECUO POSTERIOR	DEMOLIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO	m²	12,00
		MURO	m²	8,00
		TELHA DE FIBROCIMENTO	m²	9,10
		ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	9,10
		CAPINA	m²	35,00
		PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	13,15
	EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DO SOLO	m²	48,20
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	48,20
		PLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE	un	03
		BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E CONC. POL. 300X40cm.	m	9,00
7. PÁTIOS DESCOBERTOS 01, 02, 03 E 05	DEMOLIÇÃO	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	286,12
	EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DO SOLO	m²	286,12
		PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	286,12
		CANALETA DE CONCRETO 35cm PADRÃO SEDUC	m	14,10
		GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL PADRÃO AGETOP	m²	5,05
		PINTURA DE GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL	m²	7,56
		PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMP.	m²	286,12
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	8,44
		BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E CONCRETO POLIDO	m	20,50
8. ELEVAÇÃO/ ATERRO DE PÁTIO DESCOBERTO 04	DEMOLIÇÃO	GUARDA CORPO	m	10,05
		PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	114,45
		ALVENARIA DE CONTENÇÃO	m³	3,55
	EXCUÇÃO	ALVENARIA DE CONTENÇÃO	m²	14,64
		IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ALVENARIAS	m²	13,00
		MOV. DE TERRA - ATERRO COM COMPACTAÇÃO	m³	14,50
		REGULARIZAÇÃO DO SOLO	m²	19,20
		PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	m²	67,20
		REBOCO	m²	2,00
		CANALETA DE CONCRETO	m	6,90
		GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL	m²	2,07
		PINTURA DE GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL	m²	3,10
		CORRIMÃO PADRÃO SEDUC	m	2,00
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	45,00
		PLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE	un	02
		BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E CONC. POL.	m	6,90
9. PISO GERAL INTERNO	DEMOLIÇÃO	PISO DE ARDÓSIA	m²	465,00
	EXECUÇÃO	LASTRO	m²	465,00
		PISO DE GRANITINA	m²	465,00
		RODAPÉ DE GRANITINA H. 7cm	m²	19,85
		RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA	m²	484,45
10. MURO E CALÇADA	DEMOLIÇÃO	COBERTURA DE FIBROCIMENTO	m²	12,00
	EXECUÇÃO	PINGADEIRA DE CONCRETO 20cm DE LARGURA	m²	11,95
		PINTURA DO PISO DE CONCRETO	m²	226,40
11. COBERTURA	DEMOLIÇÃO	TELHA CERÂMICA	m²	300,00
		MADEIRAMENTO CAIBRO E RIPAS	m²	300,00
	EXECUÇÃO	TELHA CERÂMICA	m²	300,00
		MADEIRAMENTO CAIBRO E RIPAS	m²	300,00
		EMBOCAMENTO	m	126,50
		CUMEEIRA	m	64,00
12. TANQUE	DEMOLIÇÃO	TANQUE DE DUAS CUBAS	un	01
		ALVENARIA DE TIJOLO FURADO	m²	0,55
		REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1,60
		TORNEIRA E SIFÃO	un	01
	EXECUÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO	m²	1,08
		CHAPISCO	m²	2,42
		REBOCO	m²	2,42
		TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 02 CUBAS	un	01
		REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 20X20cm	m²	1,00
		TORNEIRA DE PAREDE	un	02
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		VER ORÇAMENTO
13. OUTROS	EXECUÇÃO	BATER CARTEIRA	m	237,00
		QUADRO DE GIZ 500X120cm	un	02

QUADRO DE EXECUÇÃO

1. PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA - *COM EXCEÇÃO DA SALA 10:*

RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA;
EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO;
PINTURA ACRÍLICA INTERNA - ACIMA DO BARRADO;
PINTURA ESMALTE - BARRADO H. 150cm;
EXECUÇÃO DE PINTURA PVA DO TETO - ONDE NÃO HÁ TROCA DE FORRO;
PINTURA ACRÍLICA EXTERNA;

2. FORRO - BLOCOS 01 E 02:

DEMOLIÇÃO DE FORROS DE PVC;
EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TABICA;
EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO DOS FORROS;
PINTURA PVA DOS FORROS;

3. JANELAS, PORTAS E PORTÕES:

DEMOLIÇÃO DE TODAS AS JANELAS, COM EXCEÇÃO DA SALA 10;
DEMOLIÇÃO DE TODAS AS PORTAS, COM EXCEÇÃO DA SALA 10;
DEMOLIÇÃO DE PORTÃO 305X250cm;
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PORTA DE ACESSO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA PARA A ABERTURA DO VÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA;
DEMOLIÇÃO DE ALV. DO MURO PARA EXECUÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À SECRETARIA;
INSTALAÇÃO DE JANELAS 130X150cm PADRÃO AGETOP J18 NO BLOCO 01;
INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X100cm PADRÃO AGETOP J17 NO BLOCO 02;
INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X150cm PADRÃO AGETOP J18 NO BLOCO 03;
INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X70cm PADRÃO AGETOP J17 NO BLOCO 03;
INSTALAÇÃO DE PORTAS 80X210cm PADRÃO AGETOP PF1B EM TODAS AS SALAS;
INSTALAÇÃO DE PORTAS 70X210cm PADRÃO AGETOP PF04 NOS SANITÁRIOS;
INSTALAÇÃO DE PORTAS 80X210cm PADRÃO AGETOP PF04 NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS;
INSTALAÇÃO DE PORTA 200X210cm PADRÃO AGETOP PF11 NO ACESSO DO ATENDIMENTO DA SECRETARIA;
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À SECRETARIA 100X250cm PADRÃO AGETOP PT10;
INSTALAÇÃO DE PORTÃO 305X250cm PADRÃO AGETOP PT09;
EXECUÇÃO DE GRADE NO PÁTIO 01 385X200cm PADRÃO AGETOP GF2 COM PORTÃO 100X200cm PT10;
EXECUÇÃO DE PINTURA DAS NOVAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DOS VIDROS;
EXECUÇÃO DE PINTURA DE TODAS AS PORTAS E PORTÕES E JANELAS EXISTENTES;

OBS: OS VÃOS DAS JANELAS E PORTAS SERÃO MANTIDOS COMO OS EXISTENTES; CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VER PROJETO ESPECÍFICO:

DEMOLIÇÃO ATERRO DE SUMIDOURO EXISTENTE QUE ESTÁ LOCADO NA CALÇADA;
EXECUÇÃO DE NOVO SUMIDOURO INTERNO AO COLÉGIO;

5. "DESLOCAMENTO" DE MURO - RUA JOSÉ C. FILHO:

DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE;
EXECUÇÃO DE MURO PADRÃO AGETOP H. 300cm;
EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO;
EXECUÇÃO DE REPOSICIONAMENTO DO POSTE/ PADRÃO - VER PROJETO ELÉTRICO;

6. RECUO POSTERIOR:

DEMOLIÇÃO COMPLETA DE DEPÓSITO AO FUNDO DO COLÉGIO;
DEMOLIÇÃO DE MURO INTERNO;
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. PRESERVANDO A CALÇADA DE PROTEÇÃO;
EXECUÇÃO DE CAPINA;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;
EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 900X40cm;

7. PÁTIOS DESCOBERTOS 01, 02, 03 E 05:

DEMOLIÇÃO TOTAL DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DOS PÁTIOS - MANTER OS CANTEIROS AJARDINADOS;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO - MANTER O CAIMENTO EXISTENTE;
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER PROJETO ESPECÍFICO;
EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA;
EXECUÇÃO DE 02 BANCOS PADRÃO SEC. XXI;

8. ELEVAÇÃO/ ATERRO DE PÁTIO DESCOBERTO 04:

DEMOLIÇÃO DE RAMPA;
DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO;
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE CONTENÇÃO;

DEMOLIÇÃO TOTAL DO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DO PÁTIO;
DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. DA CALÇADA PARA PLANTIO DE GRAMA;
EXECUÇÃO DE ALVENARIA/ MURO DE CONTENÇÃO PARA RECEBER O ATERRO - VER PROJETO ESTRUTURAL;
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;
EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO;
EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLO DE TRECHO DA CALÇADA;
EXECUÇÃO DE DEGRAUS/ ASSENTO;
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER PROJETO ESPECÍFICO;
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;
EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 300X40cm;

9. PISO GERAL INTERNO - *COM EXCEÇÃO DA COZINHA E SALA 10:*

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ARDÓSIA;
EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ H. 7cm.

10. MURO E CALÇADA:

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA JUNTO AO PORTÃO DE ACESSO;
EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO;
EXECUÇÃO DE PINTURA DE TODO O PASSEIO;

11. COBERTURA - TODOS OS BLOCOS:

DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS;
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE RIPAS E CAIBROS - VERIFICAR AS REGIÕES PREJUDICADAS DA COBERTURA PARA REALIZAR A TROCA.
EXECUÇÃO DE NOVAS PEÇAS DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICAS;
EXECUÇÃO DE CUMEEIRA E EMBOCAMENTO;

12. TANQUE:

DEMOLIÇÃO DO TANQUE DO PÁTIO DESCOBERTO 03;
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICOS;
INSTALAÇÃO DE NOVO TANQUE DE 02 CUBAS SOBRE ALVENARIA;
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ACIMA DO TANQUE;
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÕES.

13. OUTROS

INSTALAÇÃO DE BATER CARTEIRA EM TODAS AS SALAS DE AULA;
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE GIZ NAS SALAS 09 E 10.

OBSEVAÇÕES:

ONDE NÃO TIVER ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO, SEGUIR PROJETO ESPECÍFICO.
FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERÊNCIA DE PROJETOS DA SEDUC;

PARA AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 9050. PARA A EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 16537.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA

REFORMA

ENDEREÇO:
RUA BALTAZAR CARDOSO S/N, CENTRO. CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
1.398,12m²		598,16m²			598,16m²

AUTOR: ARQ°T HEITOR GOMES PINHEIRO - CAU A86913-9
RRT Nº XXXX

RT DA OBRA:

Heitor Gomes Pinheiro
Heitor Gomes Pinheiro
Arquiteto e Urbanista
Gerência de Projetos e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO — CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: GUSTAVO DE NORONHA VEIGA JARDIM — CPF: 026.094.351-77

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO:

IMPLANTAÇÃO: PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO EXISTENTE
QUADRO DE EXECUÇÃO
QUADRO QUANTITATIVO

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	NOME DO ARQUIVO:
SET./2020	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 1/3