



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA : ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIA BARRETO

SUB-NOME : CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIXA

CIDADE: MUNICÍPIO DE VILA BOA

DATA : 15/12/2003

ÁREA CONSTRUÍDA: 540,00 m²

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVIÇO
020000	SERVICOS PRELIMINARES					
020202	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	540,00	-	0,65	351,00
020701	LOCACAO DA OBRA	M2	540,00	1,02	0,95	1.063,80
021402	ANOTAÇÃO DE EXECUÇÃO NO CREA-GO (ÁREA)	UD	23,65	12,26	-	289,95
	SUB-TOTAL ----->					1.704,75
030000	TRANSPORTES					
030101	TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL	M3	15,00	12,54	2,39	223,95
	SUB-TOTAL ----->					223,95
040000	SERVICO EM TERRA					
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	5,76	-	8,52	49,08
041003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	270,00	-	6,64	1.792,80
041002	APILOAMENTO	M2	540,00	-	1,33	718,20
	SUB-TOTAL ----->					2.560,08
050000	FUNDACOES E SONDAGENS					
050201	EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM	M3	11,52	90,34	68,78	1.833,06
050401	ESTACA A TRADO DIAMETRO 25 CM.	ML	12,00	11,36	6,84	218,40
051017	PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.)	M3	1,44	197,21	18,03	309,95
051035	CONCR.USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (OB.CIVIS)	M3	1,44	253,61	-	365,20
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	27,46	2,69	0,68	92,54
052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	8,24	3,04	0,60	29,99
	SUB-TOTAL ----->					2.849,14
060000	ESTRUTURA					
060202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	M2	19,20	14,06	12,88	517,25
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	36,40	3,02	0,68	134,68
060312	ACO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	36,40	3,04	0,60	132,50
	SUB-TOTAL ----->					784,42
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS					
100201	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20	M2	94,00	6,91	6,87	1.295,32
	SUB-TOTAL ----->					1.295,32
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES					
200101	CHAPISCO COMUM	M2	188,00	1,14	0,83	370,36
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	188,00	2,70	4,63	1.378,04
	SUB-TOTAL ----->					1.748,40
220000	REVESTIMENTO DE PISO					
220105	PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM	M2	540,00	9,09	4,42	7.295,40
	SUB-TOTAL ----->					7.295,40
250000	ADMINISTRACAO					
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,00	-	23,32	1.399,20
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00	-	7,37	3.242,80
250104	VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)	H	440,00	-	3,32	1.460,80
	SUB-TOTAL ----->					6.102,80
260000	PINTURA					
261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	100,00	1,14	1,33	247,00
261700	DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	ML	480,00	0,29	2,18	1.185,60
261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	M2	540,00	1,47	2,08	1.917,00
	SUB-TOTAL ----->					3.349,60
270000	DIVERSOS					
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	540,00	0,03	0,32	189,00
270706	ALAMB.PROT.CANO GALV.2"H=4.4 M PINT	ML	38,00	248,04	22,23	10.270,26
270889	SUP.PAD.TAB.BASQUETE "U" ENREJ.- 2 UN (ASSENT.PINT.)	CJ	1,00	2.463,20	307,90	2.771,10
271102	TAB.BASQ.2UN EST.MET.M.LEI ASSENT.PINT.ARO METAL.	CJ	1,00	625,72	51,92	677,64
271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL C/PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	441,10	17,96	459,06
271101	TRAVES Fº Gº P/FUTEBOL SALÃO 2 UN PINTADAS	CJ	1,00	1.212,93	24,53	1.237,46
	SUB-TOTAL ----->					15.604,52



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA : ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIA BARRETO	ÁREA CONSTRUÍDA: 540,00 m ²
SUB-NOME : CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIXA	
CIDADE: MUNICÍPIO DE VILA BOA	
DATA : 15/12/2003	

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVIÇO	
						TOTAL SEM BDI	43.518,38
						BDI (25%)	10.879,59
						TOTAL DO ORÇAMENTO	54.397,97
						CUSTO / m²	100,74

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO			
CÓDIGO	ETAPA	PREÇO (R\$) C/ BDI	PARTICIPAÇÃO (%)
020000	SERVICOS PRELIMINARES	2.130,94	3,92
030000	TRANSPORTES	279,94	0,51
040000	SERVICO EM TERRA	3.200,09	5,88
050000	FUNDAOES E SONDAGENS	3.561,43	6,55
060000	ESTRUTURA	980,53	1,80
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1.619,15	2,98
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.185,50	4,02
220000	REVESTIMENTO DE PISO	9.119,25	16,76
250000	ADMINISTRACAO	7.628,50	14,02
260000	PINTURA	4.187,00	7,70
270000	DIVERSOS	19.505,65	35,86
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)	54.397,97	100,00